

कार्यालय  
रमाबाई अम्बेडकर रैली मैदान एवं विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्र

प्रशासनिक भवन, शारदा नगर, लखनऊ।  
(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों, आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ)

पत्रांक सं० : 1446/(प्र०)/२०२५ मे/२५-२५

दिनांक : 24/02/25

कोटेशन आमन्त्रण सूचना

स्मारक समिति के प्रबन्धाधीन रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं अन्य विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्र लखनऊ के प्रशासनिक भवन के कार्यालय में विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त फाल्स सीलिंग की मरम्मत सम्बन्धित कार्य हेतु आगणन की मुख्य अभियंता, ल०वि०प्रा० एवं वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा० महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमति दिनांक दिनांक 29.01.2025 एवं 03.02.2025 के क्रम में निम्न विवरण के अनुसार कार्य हेतु ल०वि०प्रा० में पंजीकृत विभिन्न फर्मों से पुनः कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं।

S. No.	Description	Qty.	Unit	Rate
1	Providing and fixing false ceiling at all height including providing and fixing of frame work made of special sections. Power pressed from M.S. sheets and galvanized with zinc coating of 120 gms/sqm (both side inclusive) as per IS: 277 and consisting of angle cleats of size 25 mm wide x 1.6 mm thick with flanges of 27 mm and 37 mm at 1200 mm centre to centre, one flange fixed to the ceiling with dash fastener 12.5 mm dia x 50 long with 6 mm dia bolts other flange of cleat fixed to the angle hangers of 25x10x0.50 mm of required length with nuts & bolts of required size and other end of angle hanger fixed with intermediate G.I. channels 45*15*0.9 mm running at the spacing of 1200 mm centre to centre, to which the ceiling section 0.5 mm thick bottom wedge of 80 mm with tapered flanges of 26 mm each having lips of 10.5 mm, at 450 mm centre to centre shall be fixed in a direction perpendicular to G.I. intermediate channel with connecting clips made out of 2.64 mm dia x 230 mm long G.I. wire at every junction including fixing perimeter channels 0.5 mm thick 27 mm high having flanges of 20 mm and 30 mm long the perimeter of ceiling fixed to wall/partition with the help of rawal plugs at 450 mm centre, with 25 mm long dry wall screws @ 230 mm interval including fixing of gypsum board to ceiling section and perimeter channel with the help of dry wall screws of size 3.5x25 mm at 230 mm c/c including joining and finishing to a flush finish of tapered and square edges of the board with recommended joining compound, jointing tapes, finishing with jointing compound in 3 layers covering up to 150 mm on both sides of joint and two coats of prime suitable for board, all as per manufacture's specification and also including the cost of making opening for light fittings, grills, diffusers, cut-outs made with frame of perimeter channels suitably fixed, all complete as per drawing specification and direction of the Engineer in charge but excluding the cost of painting with 12.5 mm thick tapered edge gypsum moisture resistant board.	61.00	Sqm	1207.92

उपरोक्त के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण में पंजीकृत इच्छुक फर्म दिनांक 03.02.2025, सायं 04.00 बजे तक अपनी कोटेशन प्रबन्धक कार्यालय, रमाबाई अम्बेडकर मैदान, शारदा नगर, लखनऊ को प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित समय उपरान्त कोटेशन/प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे। प्राप्त कोटेशन में से न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य करने हेतु कार्यदेश जारी किया जायेगा।

(डा० आशीष कुमार)  
प्रबन्धक

प्रतिलिपि:- पत्रांक व दिनांक उक्तवत्।

1. मुख्य प्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्धक (वित्त/अनुरक्षण) को सूचनार्थ।
3. आई०टी० प्रभारी महोदय/सर्वर एवं नेटवर्क इंजीनियर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन आमन्त्रण सूचना को स्मारक समिति की वेबसाइट पर अपलोड सम्बन्धित कार्यवाही कर सकें।
4. नोटिस बोर्ड।

  
24/02/25  
प्रबन्धक