

## कार्यालय

### मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डन, लखनऊ।

(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ।)

पत्रांक: 217 / प्रब0(इको) / वि0-यां0 / समर्सिबल-पम्प-अनुरक्षण / 2026-27

दिनांक: 22/06/2026

### कोटेशन आमंत्रण सूचना

मान्यवर कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डन, लखनऊ के पार्क/परिक्षेत्र के सेन्ट्रल माउण्ट पर स्थापित 7.5 HP 3 Phase एवं जनरल गेट के बायें जोन-06 की तरफ स्थापित 2 HP Single Phase समर्सिबल पम्प के खराब होने के कारण उक्त दोनों पम्पों के मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु पार्क/परिक्षेत्र के क्रय/कार्य समिति की संस्तुति/स्वीकृति उपरान्त उपरोक्त दोनों पम्पों का मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रस्तावित है, जिसका अनुमोदन मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा एवं वित्त नियंत्रक महोदय, ल0वि0प्रा0 द्वारा दिनांक 12.06.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त अनुमोदन के अनुपालन में 7.5 HP 3 Phase एवं जनरल गेट के बायें जोन-06 की तरफ स्थापित 2 HP Single Phase समर्सिबल पम्प के मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु ल0वि0प्रा0 में पंजीकृत विभिन्न फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं, प्रस्तावित मरम्मत/अनुरक्षण कार्य का विवरण निम्नवत् है :-

Sl. No.	Item	Qty.	Unit	Rate
A.	<b>7.5HP , Three Phase Submersible Pump</b>			
1.	Lifting and lowering of 3.0 Inch MSColum Pipes with help of Chain Pully block & Tripod complete from / to borewell.	1	Job	10,175/-
2.	S/F of 3.0 Inch Dia MS Column pipe in 3mtr. length with suitable size flange ISI marks complete in all respect	2x3	Rmt	650/-
3.	S/F of Gas Kitt 4.0 Inch size complete in all respect.	22	Nos.	54/-
4.	S/F of MS Nut bolt 10mm dia, Compelte in all respect.	8	Kg	146/-
5.	S/F & Lowering of 6.0 sqmm Three core flat FRLS PVC Insulated PVC sheathed multistand copper submersible cablemake Havells/ Polycab / KEI all complete.	75	M	285/-
6.	Three Phase 7.5HP Submersible Pump Motor rewinding including replacement bearing, bush, shaft/rotar, lathe work, cotton tapeing labour and T&P etc. less burnt copper scrapcomp. all respect.	1	Job	17,134/-
7.	Repairing of starter for submersible pumps motor 7.5HP Threephase including all accessores Complete in all respect	1	Job	4,398/-
B.	<b>2HP , Single Phase Submersible Pump</b>			
1.	Single Phase 2.0HP Submersible Pump Motor rewinding including replacement bearing, bush, shaft/ rotar, lathe work ,cotton tapeing, labour and T&P etc. less burnt copper scrap complete in all respect	1	Job	8,225/-
2.	S/F & Lowering of 2.5 mm <sup>2</sup> Three core flat FRLS PVC Insulated PVC sheathed multistand copper submersible cable make Havells / Polycab /KEI all complete.	65	Rmt	137/-
3.	S/F of Support/ safety wire suitable for up to 3.0 HP motor, Length: up to 65 Mtr., complete in all respect.	1	Each	810/-
4.	Repairing of starter for submersible pumps motor 2.0 HP Single phase including all accessores Complete in all respect	1	Job	1,670/-
5.	Lifting and lowering of 1.5 inch G.I /CPVC. Column Pipes from / to borewell.	1	Job	3,460/-

इच्छुक फर्म

इच्छुक फर्म उपरोक्त कार्य की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त 25.06.2026 को सायं 4.00 बजे तक अपना कोटेशन प्रबन्धक, मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन (प्रशासनिक भवन), पुरानी जेल रोड, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय उपरान्त कोटेशन/प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे। प्राप्त कोटेशन में से न्यूनतम लागत वाली फर्म को कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा।

(मनीष कुमार मौर्य)  
प्रबन्धक

प्रतिलिपि : पत्रांक व दिनांक उक्तवत्।

1. प्रबन्धक(वित्त/अनुरक्षण) को सूचनार्थ।
2. सर्वर एवं नेटवर्क इंजीनियर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन आमंत्रण-सूचना को स्मारक समिति की वेबसाइट पर अपलोड सम्बन्धी कार्यवाही हेतु।
3. नोटिस बोर्ड।

प्रबन्धक

कार्यालय सर्वर एवं नेटवर्क इंजी०  
पत्र/पत्रावली सं०.....80.....  
प्राप्ति तिथि.....24/6/26.....  
संलग्नक.....20.....